

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów. 0.031	ha ha	0.031	
				RAZEM	0.031
2	KNKRB 6 0808-03	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 20x30cm na ławie betonowej. 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej. 13	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
5	KNR-W 4- 01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- rozbiórka studni 0.3	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
6	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowylad. 310m ² x 0,52m = 161,2 m ³ 161.2	m ³ m ³	161.200	
				RAZEM	161.200
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 310	m ² m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
8	KNR-W 2- 19 0306-05	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 110 mm - zabezpieczenie istniejącej instalacji elektr. 42	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
9	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 310	m ² m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
10	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa, warstwa gr.15'cm 310	m ² m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
11	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 15 cm 310	m ² m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
12	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C8/10 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
13	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 310	m ² m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
14	KNR 2-18 0621-04	Płyty żelbetowe ze skrzynkami żeliwnymi włączowymi o śr. 1600 mm typu ciężkiego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000